

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»**

ΑΘΗΝΑ 24-6-2015

Ταχ. Δ/ση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί
Τ.Κ. : 11527
Υπηρεσία : Τμ. Προμηθειών
Πληροφορίες : Αλεξ. Ευμορφοπούλου
Τηλέφωνο : 213 2013 152
Fax : 213 2013 118

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 31

**ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.100 m² ΠΕΡΙΠΟΥ
ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΔΑΠΑΝΗ 43.050,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ |
|----------------------------------|--|
| ΝΑΙ | 23-06-2015 |

Έχοντας υπόψη:

- 1.1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/ 95) Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
 - 1.2. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου»
 - 1.3. Του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
 - 1.4. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α'31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
 - 1.5. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α' /8-8-2014) Μέρος Β' 157 περ. β' της παρ.1 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ' αριθ. 3/7/24-4-2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια και αντικατάσταση 1.100 m² περίπου αγωγίμων δαπέδων των Χειρουργείων, ΜΑΦ, Α' & Β' Νεογνικού, προώρων 5^{ου} ορόφου, Αξονικού, Μαγνητικού και Αιμοδυναμικού.

Κατάθεση προσφορών έως και 3-7-2015 ώρα 14:00.

Αποσφράγιση προσφορών: 6-7-2015 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα του Τμήματος Προμηθειών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

Α) Πολίτες ημεδαπής και αλλοδαπής της αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07.

Β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά της αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/07.

Γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, της ορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07.

Δ) Συνεταιρισμοί.

Ε) Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφ' όσον κριθεί σκόπιμο να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/07.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά να υποβληθεί μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται χωριστός σφραγισμένος φάκελος της τεχνικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο] και σφραγισμένος ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο].

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

- Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται το είδος (τιμή κατ' αποκοπή - τεμ. 1).

- Η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρεία που θα αναδειχθεί προμηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ

| ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ |
|---|---|
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ) | Για προμήθεια αγαθών-εργαλαβίες συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων (2%), συν 0,1036%, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ και του χαρτοσήμου, καθώς και της παρακράτησης φόρου 4% και των εξόδων μεταφοράς. Για παροχή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων |

| | |
|----------|---|
| | υπέρ τρίτων κρατήσεων (2%), συν 0,1036%, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ και του χαρτοσήμου, καθώς και της παρακράτησης φόρου 8% και των εξόδων μεταφοράς. |
| ΠΛΗΡΩΜΗ | ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. |
| ΠΑΡΑΔΟΣΗ | ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ |
| | |

Ο διαγωνισμός θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.paidon-agiasofia.gr

Στην περίπτωση της προμήθειας του εντύπου της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες οφείλουν να ελέγχουν σε τακτά χρονικά την ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές-διορθώσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν μέχρι την διενέργεια του ΠΜΔ.

Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ισχυρισμούς των ενδιαφερόμενων εταιρειών περί μη ενημέρωσης τους, σε περίπτωση αλλαγών-διορθώσεων της διακήρυξης, δεδομένου ότι όλες οι σχετικές ενημερώσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΙΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 23.04.2015 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την αποξήλωση και εκ νέου εγκατάσταση αγωγίμου δαπέδου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ: 8910/21-04-2015 απόφαση του Διοικητού του Νοσοκομείου και αποτελείται από τους:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Κωνσταντίνο Κατσούφη | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. |
| 2. Γεώργιο Καλπίδη | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |
| 3. Αγγελική Πίππα | Διοικητική Υπάλληλος |

Το έργο αφορά την προμήθεια και αντικατάσταση των καλυμμάτων των δαπέδων, χώρων του Νοσοκομείου όπως περιγράφονται στον Πίνακα 1.

Η αντικατάσταση των καλυμμάτων των δαπέδων των χώρων περιλαμβάνει την αποξήλωση των παλαιών καλυμμάτων και χαλκοταινιών, την ομαλοποίηση του δαπέδου, όπου απαιτείται, την επίστρωση νέου πλέγματος χαλκοταινιών, την σύνδεση του πλέγματος με την γείωση του χώρου, την επίστρωση του νέου αγωγίμου ελαστικού δαπέδου με αγωγήμη κόλλα με ειδικά πλακίδια διαστάσεων κατά προσέγγιση 61cm x 61cm ή 120X61 cm και την έκδοση πιστοποιητικού από διαπιστευμένο κατά ΕΣΥΔ φορέα. Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις των δαπέδων κατά το πρότυπο EN1081 θα πρέπει να είναι:

1. Για την αντίστασή του ως προς την γη R2: $10K\Omega < \text{τιμές R2} < 50K\Omega$
50KΩ < μέσος όρος τιμών R2
2. Για την επιφανειακή αντίστασή του R3:
 $10K\Omega < \text{τιμές R3} < 5M\Omega$
25KΩ < μέσος όρος τιμών R3 < 1MΩ

Αρχικά να πραγματοποιηθεί αποξήλωση των υφιστάμενων δαπέδων και χαλκοταινιών με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν βλάβες στις υπάρχουσες ηλεκτρολογικές, ιατρικές και λοιπές εγκαταστάσεις των χώρων.

Να ακολουθήσει ομαλοποίηση του δαπέδου, όπου απαιτείται, μέχρι που θα είναι κατάλληλα επιπεδωμένο για την ορθή τοποθέτηση του πλέγματος και

των καλυμμάτων, ώστε το αποτέλεσμα να είναι ομαλό δάπεδο σε κάθε χώρο. Συγκεκριμένα, να γίνει κατάλληλη προεργασία του υποστρώματος με την μέθοδο του μηχανικού τριβείου.

Να ακολουθήσει επεξεργασία πλήρους καθαρισμού της επιφάνειας από σαθρά τμήματα και δημιουργίας πόρων στο υπόστρωμα για την διείσδυση της στρώσης του ασταριού δαπέδου. Η επιφάνεια των δαπέδων να περασθεί με κατάλληλο υλικό ώστε να ενισχυθούν και να σταθεροποιηθούν τα επιμέρους τμήματα. Να ακολουθήσει λείανση με κατάλληλο ισοπεδωτικό στόκο λείων επιφανειών για επισκευές μικροανωμαλιών σε πάχος τέτοιο ώστε να γίνει πλήρης λείανση του υποστρώματος. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν σπασίματα και ρηγματώσεις να γίνει απόλυτα κλειστόπορη και χωρίς την δημιουργία αρμού διάστρωση στρώσης οπλισμού, ενισχυμένη με υαλοϋφασμα το οποίο να διαποτιστεί με πολυεστερική ρητίνη, κατάλληλη να απορροφά δυναμικό και στατικό φορτίο.

Στην συνέχεια να διαστρωθεί πλέγμα από χαλκοταινίες για την γείωση του δαπέδου με βάση τις οδηγίες των κατασκευαστών των υλικών που χρησιμοποιούνται ώστε να επιτευχθούν τιμές αντιστάσεων της οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας. Η προς επίστρωση επιφάνεια μετά τον πλήρη καθαρισμό να επαλειφθεί με την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή των υλικών αγώγιμη κόλλα στην αναλογία που προσδιορίζει ο κατασκευαστής. Στην συνέχεια να επικολληθούν λάμες χαλκού, προτεινόμενου πλάτους 2,5cm, αξονικά τόσο σταυροειδή σε μορφή και σε τρόπο ώστε ο χαλκός να είναι στο μέσον του πλακιδίου όσο και περιμετρικά του χώρου με αναμονή για σύνδεση με τη γείωση. Οι γειώσεις των επιφανειών να είναι, μέχρι τα 30τ.μ. ξεχωριστές. Οι συνδέσεις με τις γειώσεις των χώρων να πραγματοποιηθούν με ειδικούς ακροδέκτες από ηλεκτρολόγο με εμπειρία.

Κατόπιν να διαστρωθεί το νέο αγώγιμο ελαστικό δάπεδο με κατάλληλα πλακίδια για αγώγιμα δάπεδα PVC, διαστάσεων περίπου 61cm x 61cm, ή 120X61 cm πάχους τουλάχιστον 2mm, ενδεικτικού βάρους περίπου 3kg/τ.μ., αντιανακλαστικό (ματ), άκαυστο, αντιμικροβιακό, με τιμή ηλεκτρικής αντίστασης RA μεταξύ $10^4\Omega$ και $10^6\Omega$, και χρήση αγώγιμης κόλλας. Το δάπεδο να διαθέτει πιστοποίηση CE. Το χρώμα του δαπέδου θα επιλεγεί από το Νοσοκομείο σύμφωνα με τις αποχρώσεις του αγώγιμου δαπέδου που θα προσφέρει ο κάθε διαγωνιζόμενος.

Οι αρμοί να συγκολληθούν με τη μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των υλικών, με τα κατάλληλα αρμοκολλητικά εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης κατάλληλων διαστάσεων του ίδιου χρώματος με το δάπεδο. Στο τέλος της διαδικασίας αρμοκόλλησης, η περίσσεια του υλικού του αρμού να αφαιρεθεί σε δυο διαδοχικές φάσεις με ειδικά εργαλεία.

Τα σοβατεπιά να είναι σε μορφή κοίλων, με αναδίπλωση επί του δαπέδου (χωρίς αρμούς) με χρήση διαμορφωτικής γωνίας και η ακμή να προστατεύεται με ειδικό προφίλ. Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή των καλυμμάτων (ύψος, τυχόν απαιτούμενα υποστηρίγματα και κατάλληλη διαμόρφωση, κλπ.). Να πραγματοποιηθεί προσεχτικό φινίρισμα σε όλες τις γωνίες και ακμές.

Πίνακας 1.

Κρίσιμοι Χώροι του Νοσοκομείου για την αντικατάσταση των δαπέδων τους.

| Χώρος |
|---|
| Χειρουργεία 2 ^{ου} Ορόφου (9,8,4 και προετοιμασία 4) |
| Μ.Α.Φ. |
| A + B Νεογνικό |
| Πρόωρα 5 ^{ου} Ορόφου |
| Μ.Η.Ν. |
| ΑΞΟΝΙΚΟΣ |
| ΜΑΓΝΗΤΗΣ (ΠΑΛΑΙΟΣ) |
| ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ |

Μετά την λήξη των εργασιών κάθε χώρου θα καλείται φορέας, υποχρέωσης του αναδόχου, ο οποίος θα είναι διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ), κατά το πρότυπο EN **17025/2005**, και πιστοποιημένος κατά ISO **9001/2008**, για Πραγματοποίηση Μετρήσεων Ηλεκτρικής Αντίστασης σε Καλύμματα Δαπέδων, σύμφωνα με το πρότυπο Ε.Λ.Ο.Τ EN **1081/1998**, ο οποίος θα μετρήσει την αντίσταση των δαπέδων

των χώρων του Πίνακα 1 και θα εκδώσει πιστοποιητικά με τα οποία να πιστοποιείται η συμμόρφωση των αντιστάσεων των χώρων με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

Η δαπάνη να περιλαμβάνει την εργασία και τα υλικά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, καθώς και την μεταφορά και απομάκρυνση αχρήστων, τα μικροϋλικά και τα μερεμέτιστα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας και την παράδοση των χώρων σε πλήρως λειτουργική κατάσταση μαζί με τα απαιτούμενα από την Τεχνική Περιγραφή πιστοποιητικά. Για τυχόν φθορές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της αποκατάστασης τους χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών διαπιστωθεί απόκλιση από τις απαιτούμενες προδιαγραφές της οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας, το κόστος της προμήθειας και αντικατάστασης των δαπέδων εκ νέου και έκδοσης πιστοποιητικών βαραίνει αποκλειστικά των Ανάδοχο

Η ολοκλήρωση των εργασιών και η εκ νέου έκδοση πιστοποιητικού σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από την αμέσως επόμενη ημέρα των μετρήσεων του φορέα έκδοσης του πιστοποιητικού.

Οι διαγωνιζόμενοι να λάβουν γνώση της υφιστάμενης κατάστασης πριν την κατάθεση προσφοράς τους με επί τόπου επίσκεψη στον χώρο των Χειρουργείων.

Οι διαγωνιζόμενοι να καταθέσουν πέραν της “Οικονομικής Προσφοράς”, ξεχωριστή “Τεχνική Προσφορά” στην οποία να αναγράφονται:

- α) τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους συνοδευμένα από τα εγχειρίδια που θα αποδεικνύουν τα χαρακτηριστικά αυτά,
- β) τεχνική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών και

Να ληφθεί υπόψη ότι οι εργασίες κάθε τμήματος του Πίνακα 1 πρέπει να ολοκληρώνονται, να εκτελούνται οι μετρήσεις και αφού είναι εντός ορίων σύμφωνα με την οδηγία 1/2004 του Υπουργείου Υγείας να παραδίδονται προς χρήση.

Να ληφθεί υπόψη από τους διαγωνιζόμενους ότι ο χρόνος διακοπής λειτουργίας των τμημάτων θα πρέπει να είναι ο μικρότερος δυνατός .

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με EN ISO 9001:2008, για το αντικείμενο της απαιτούμενης εργασίας και αποδεικτικά πρόσφατης εμπειρίας σε παρόμοια έργα συνοδευόμενα με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών.

Πριν την έναρξη των εργασιών του ο Ανάδοχος για την ορθή προσαρμογή των υλικών να κάνει εκ νέου μετρήσεις στον χώρο, λόγω του ότι οι διαστάσεις των σχεδίων είναι προσεγγιστικές. Σε καμία περίπτωση δεν θα αξιώσει ιδιαίτερης αμοιβής από αυτή που κατέθεσε κατ' αποκοπή τεμ. 1 στο διαγωνισμό (συνολική τιμή).

Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία και να φροντίσει για την απομόνωση των χώρων για την αποτροπή εκπομπής σκόνης, οσμών, θορύβου κλπ. Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος να πραγματοποιεί άμεση απομάκρυνση των αχρήστων υλικών από τους χώρους ώστε να τεθούν άμεσα σε λειτουργία.

Οι διαγωνιζόμενοι πριν την υποβολή της προσφοράς τους δύνανται να επισκεφτούν τους χώρους εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών για να λάβουν γνώση όλων των συνθηκών που μπορούν να επιδράσουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.

Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους Νόμους, διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας του προσωπικού του, των παρευρισκόμενων και των εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούται για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του (όπως ο νόμος ορίζει) και είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της εργατικής Νομοθεσίας. Οι κάθε καταβολές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για όλο το προσωπικό του αναδόχου βαρύνουν τον ίδιο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει με δική του ευθύνη και δαπάνη, κάθε μέτρο απαραίτητο για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου. Επιπλέον ο ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει τα διαλύματα καθαρισμού των δαπέδων και τον τρόπο συντήρησής τους

Όποια θέματα δεν καλύπτονται από την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, καλύπτονται από την ισχύουσα σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και από τις Ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τυποποιήσεις.

Για διευκρινήσεις σχετικά με την Τεχνική Περιγραφή των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Στην αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποδεχτεί τις διευκρινήσεις και πληροφορίες που θα δοθούν εκ των υστέρων.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας όλου του ηλεκτρομηχανολογικού συστήματος των αγώγιμων δαπέδων θα είναι τουλάχιστον άνω των δύο (2) ετών

Με την ανάθεση των εργασιών νοείται ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των χώρων και των ιδιαιτέρων συνθηκών καθώς και των γενικών και ειδικών όρων και απαιτήσεων της Τεχνικής Περιγραφής τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος να παραδώσει στο Νοσοκομείο:

α) Το ανωτέρω πιστοποιητικό επί τόπου ελέγχου των ελαστικών καλυμμάτων δαπέδου όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή,

β) Πρωτότυπο δελτίο εργασιών που θα περιγράφονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και οι κωδικοί των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν

γ) Τρία (3) τεμάχια πλακιδίων ίδια με αυτά που θα έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την διάστρωση από κάθε χώρο.

Οι διαγωνιζόμενοι να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα αποδέχονται τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.

Η τιμή προσφοράς θα αναφέρεται σε κατ' αποκοπή τίμημα – τεμάχιο (1)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κατσούφης Κωνσταντίνος

Καλπίδης Γεώργιος

Αγγελική Πίππα