

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»**

ΑΘΗΝΑ 8-10-2015

Ταχ. Δ/ση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί
Τ.Κ. : **11527**
Υπηρεσία : Τμ. Προμηθειών
Πληροφορίες : **Αλεξ. Ευμορφοπούλου**
Τηλέφωνο : 213 2013 152
Fax : **213 2013 118**

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 41

**ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΙΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΤΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΡΜΙΚΟ.**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΔΑΠΑΝΗ 13.530,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ
ΝΑΙ	08-10-2015

Έχοντας υπόψη:

- 1.1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/ 95) Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
 - 1.2. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου»
 - 1.3. Του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
 - 1.4. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α'31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
 - 1.5. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α'/8-8-2014) Μέρος Β' 157 περ. β' της παρ.1 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
2. Την αριθ. 21586/30-09-2015 Απόφαση Διοικητή, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την αντικατάσταση λόγω παλαιότητας και φθορών της κεντρικής γραμμής ατμού από το λεβητοστάσιο μέχρι το νέο θερμικό.

Κατάθεση προσφορών έως και 21-10-2015 ώρα 14:00.

Αποσφράγιση προσφορών: 22-10-2015 ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα του Τμήματος Προμηθειών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

Α) Πολίτες ημεδαπής και αλλοδαπής της αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07.

Β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά της αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/07.

Γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, της ορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07.

Δ) Συνεταιρισμοί.

Ε) Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφ' όσον κριθεί σκόπιμο να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/07.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά να υποβληθεί μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται χωριστός σφραγισμένος φάκελος της τεχνικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο] και σφραγισμένος ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο].

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

- Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται το είδος (τιμή κατ' αποκοπή - τεμ. 1).

- Η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρεία που θα αναδειχθεί προμηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ)	Για προμήθεια αγαθών-εργαλαβίες συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων (2%), συν 0,1036%, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ και του χαρτοσήμου, καθώς και της παρακράτησης φόρου 4% και των εξόδων μεταφοράς.
	Για παροχή υπηρεσιών

	συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων (2%), συν 0,1036%, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ και του χαρτοσήμου, καθώς και της παρακράτησης φόρου 8% και των εξόδων μεταφοράς.
ΠΛΗΡΩΜΗ	ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ	ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο διαγωνισμός θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.paidon-agiasofia.gr

Στην περίπτωση της προμήθειας του εντύπου της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες οφείλουν να ελέγχουν σε τακτά χρονικά την ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές-διορθώσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν μέχρι την διενέργεια του ΠΜΔ.

Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ισχυρισμούς των ενδιαφερόμενων εταιρειών περί μη ενημέρωσης τους, σε περίπτωση αλλαγών-διορθώσεων της διακήρυξης, δεδομένου ότι όλες οι σχετικές ενημερώσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Στην Αθήνα σήμερα 17.09.2015 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την αντικατάσταση λόγω παλαιότητας και φθορών της κεντρικής γραμμής από το λεβητοστάσιο μέχρι το νέο θερμικό του νοσοκομείου η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 20167/2/09-09-2015 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και αποτελείται από τους:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Τσουκάτο Τριαντάφυλλο | Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. |
| 2. Γιαννακόπουλο Θεόδωρο | Υδραυλικό |
| 3. Σκουφίτσα Ιωάννη | Διοικητικό Υπάλληλο |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΤΜΟΥ 4'' ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 6''

- Κατασκευή δικτύου ατμού με χαλυβδοσωλήνα διατομής 4'', άνευ ραφής SCH 40
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΥ μέτρα. 60.
 - Στα άκρα των σωληνώσεων θα τοποθετούνται ηλεκτροσυγκολλητά εξαρτήματα και κατά μήκος θα ηλεκτροσυγκολληθούν όχι περισσότερα από 4 ζευγάρια φλάντζες (PN 16) με τα ανάλογα παρεμβύσματα ατμού.
 - Επιβάλλεται η χρήση διαστολικού με ανοξειδωτη φουσούνα και χαλύβδινα συγκολλητά άκρα PN16, αξονικής μετατόπισης $\pm 35\text{mm}$, DN100 με προένταση ή χωρίς. Εκατέρωθεν του διαστολικού, σε μεγάλο μήκος θα τοποθετηθούν σταθερά πακτωμένα στοιχεία στήριξης για την άρση συστολών και διαστολών, του μισού μήκους της γραμμής, μόνο από το διαστολικό. Το υπόλοιπο δίκτυο θα τοποθετηθεί σε στηρίγματα με κυλιόμενη πάκτωση.
- Κατασκευή συλλέκτη ατμού διατομής 6'', από χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής SCH 40.
Μέτρα μήκους 2,5 περίπου
- Νέα βάση στήριξης συλλέκτη από κοιλοδοκούς 50X50 ή δοκούς HEA, IPE, κτλ. Η στήριξη της γραμμής **δεν θα γίνει** στα παλαιά στηρίγματα.
- Νέες βάσεις στήριξης από κοιλοδοκούς 40X40 κατά μήκος της γραμμής στο υπόγειο κανάλι και με μέγιστη απόσταση μεταξύ τους κάθε 2μ. Η στήριξη της γραμμής **δεν θα γίνει στα παλαιά στηρίγματα.**
- Αντικατάσταση γραμμής συμπυκνωμάτων του συλλέκτη διατομής 2'' μέτρα. 8
- Θερμομόνωση της γραμμής ατμού και του συλλέκτη με φύλλο ή κοχύλι ορυκτοβάμβακα και επικάλυψη με κάμποι και ακρυλικό γαλάκτωμα.

- Στις εργασίες συμπεριλαμβάνεται η πλήρης σύνδεση του συλλέκτη και η παράδοση του σε λειτουργία.
- Αποξήλωση των 2 παλαιών γραμμών ατμού 5'', καθαρισμός του υπόγειου καναλιού και μεταφορά μπαζών εκτός χώρου του νοσοκομείου.
- Ο συλλέκτης θα κατασκευαστεί με τις παρακάτω αναμονές

Αναμονές συλλέκτη 6'':

3 σφαιρικοί κρουνοί ατμού διατομής 1^{1/2}''

4 σφαιρικοί κρουνοί ατμού διατομής 2''

2 σφαιρικοί κρουνοί ατμού διατομής 1'' ή 3/4''

2 σφαιρικοί κρουνοί ατμού διατομής 1/2''

Σαλίγκαρος 1/2'' και μανόμετρο ατμού 12bar.

- Οι προσφορές **θα συνοδεύονται από φύλλο συμμόρφωσης σε σχέση με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές**
- Να παρέχεται εγγύηση έναντι τρυπήματος και διαρροών τουλάχιστον για δυο χρόνια.
- Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επισκεφθούν τους χώρους εκτέλεσης των σχετικών εργασιών
- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν τις από τον Νόμο προβλεπόμενες άδειες
- Ώρες επισκέψεων στην Τεχνική Υπηρεσία: 10:00 -12:00
- Στις υποχρεώσεις του μειοδότη είναι και η καθημερινή συμπλήρωση Ημερολογίου Έργου που θα κατατίθεται στην τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου.
- Οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό την παρακολούθηση και σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου .
- Η τιμή προσφοράς θα αναφέρεται σε κατ' αποκοπή τίμημα (τεμάχιο ένα (1))

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τσουκάτος Τριαντάφυλλος Γιαννακόπουλος Θεόδωρος Σκουφίτσας Ιωάννης