

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»**

ΑΘΗΝΑ 24-2-2016

Ταχ. Δ/ση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί
Τ.Κ. : 11527
Υπηρεσία : Τμ. Προμηθειών
Πληροφορίες : Αλεξ. Ευμορφοπούλου
Τηλέφωνο : 213 2013 152
Fax : 213 2013 118

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 15

**ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΤΩΝΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 7^{ου} ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΔΑΠΑΝΗ: 44.895,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ
ΝΑΙ	24-02-2016

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/ 95) Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
 - Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου»
 - Του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
 - Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α'31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
 - Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α' /8-8-2014) Μέρος Β' 157 περ. β' της παρ.1 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
- Την υπ' αριθ. 12/1/19-01-2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Ανακαίνιση των κοιτώνων των Ιατρών του Κεντρικού Τμήματος του 7^{ου} ορόφου του Νοσοκομείου.

Κατάθεση προσφορών έως και 09-03-2016 ώρα 14:00.

Αποσφράγιση προσφορών: 10-03-2016 ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα του Τμήματος Προμηθειών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

α) Πολίτες ημεδαπής και αλλοδαπής της αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07.

β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά της αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/07.

γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, της ορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07.

δ) Συνεταιρισμοί.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφ' όσον κριθεί σκόπιμο να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/07.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά να υποβληθεί μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται χωριστός σφραγισμένος φάκελος της τεχνικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο] και σφραγισμένος ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο].

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

- Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται το είδος (τιμή κατ' αποκοπή - τεμ. 1).

- Η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρεία που θα αναδειχθεί προμηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ)	Για προμήθεια αγαθών-εργαλαβίες συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων (2%), συν 0,1036%, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ και του χαρτοσήμου, καθώς και της παρακράτησης φόρου 4% και των

	εξόδων μεταφοράς. Για παροχή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων (2%), συν 0,1036%, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ και του καρτοσήμου, καθώς και της παρακράτησης φόρου 8% και των εξόδων μεταφοράς.
ΠΛΗΡΩΜΗ	ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ	60 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο διαγωνισμός θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.paidon-agiasofia.gr

Στην περίπτωση της προμήθειας του εντύπου της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες οφείλουν να ελέγχουν σε τακτά χρονικά την ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές-διορθώσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν μέχρι την διενέργεια του ΠΜΔ.

Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ισχυρισμούς των ενδιαφερόμενων εταιρειών περί μη ενημέρωσης τους, σε περίπτωση αλλαγών-διορθώσεων της διακήρυξης, δεδομένου ότι όλες οι σχετικές ενημερώσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ
ΚΟΙΤΩΝΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
7ου ΟΡΟΦΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι ο προσδιορισμός όλων των απαιτήσεων ποιότητας των οικοδομικών στοιχείων που απαιτούνται για την ανακαίνιση των κοιτώνων των Ιατρών του κεντρικού τμήματος του 7ου ορόφου καθώς και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής και εγκατάστασης αυτών.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα δωμάτια των Ιατρών με αριθμό 731 έως και 752, στις δύο τουαλέτες του ορόφου και στο διάδρομο είναι:

Καθαίρεσεις – Αποξήλωσεις -Αποκαταστάσεις.

1. Καθαίρονται όλα τα παλαιά ξύλινα κουφώματα με απλά υαλοστάσια με εμφανή σημάδια φθοράς εξαιτίας της παλαιότητά τους.
2. Αποξήλωση όλων των παλαιών ρολών και των παρελκόμενων τους.
3. Επισκευή των επιχρισμάτων και των οικοδομικών στοιχείων (λαμπάδες, δοκάρια κλπ) όπου προκληθεί φθορά από την καθαίρεση των παλαιών κουφωμάτων και ρολών.
4. Τα προϊόντα καθαίρεσης συγκεντρώνονται και μεταφέρονται εκτός Νοσοκομείου σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων αλουμινίων.

1. Τα κουφώματα θα είναι προϊόντα διέλασης κραμάτων αλουμινίου κατάλληλων για οικοδομική χρήση. Θα προέρχονται από εργοστάσιο πιστοποιημένο **κατά Διεθνές Πρότυπο ISO 9001** δυνάμενο να παράγει ολοκληρωμένες σειρές διατομών (profil) και λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης με τις οποίες μπορούν να συντεθούν κουφώματα (θύρες και παράθυρα) οποιασδήποτε μορφής και λειτουργίας και λοιπών διαστάσεων. Θα προστατεύονται από επικάλυψη ηλεκτροστατικής βαφής ελαχίστου πάχους 60μm και χρώματος λευκού.
2. Θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά τη σήμανση CE σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ EN 14351.01. Κάθε σύστημα θα έχει δοκιμαστεί, όπως καθορίζουν οι προδιαγραφές της Ε.Ε., στα εξής ουσιώδη χαρακτηριστικά: αεροδιαπερατότητα, υδατοστεγανότητα, αντίσταση σε ανεμοποίηση, θερμοπερατότητα και σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης.
3. Θα ενσωματώνουν τεχνολογία «θερμοδιακοπής» και θα φέρουν δίδυμους υαλοπίνακες πάχους τουλάχιστον 4mm με κενό 12mm. Υαλοπίνακας 'διαφανές' σε όλα τα κουφώματα εκτός από τα WC όπου θα είναι 'ημιδιαφανές'.
4. Θα έχουν συνολικό συντελεστή θερμοπερατότητας $U_w \leq 3$ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

5. Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης όπως γωνίες, ταφ, συνδετήρες επέκτασης κλπ. θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα σε μορφή διατομών και θα φέρουν την ίδια επικάλυψη ηλεκτροστατικής βαφής.
6. Τα ειδικά τεμάχια λειτουργίας όπως χειρολαβές, ράουλα κύλισης κλπ. θα είναι βαρέως τύπου από ανοξείδωτο χάλυβα.
7. Οι κλειδαριές και οι μηχανισμοί θα είναι καλής ποιότητας και θα φέρουν σήμανση CE.
8. Τα παρεμβύσματα στεγανότητας θα είναι πιστοποιημένης αντοχής έναντι ηλιακής ακτινοβολίας και δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών όπως εντόνων μεταβολών της θερμοκρασίας κλπ.
9. Απαραίτητη η χρήση σφραγιστικού υλικού για την εξασφάλιση της στεγανότητας των κασών των κουφωμάτων με τους τοίχους και τα άλλα οικοδομικά στοιχεία με τα οποία εφάπτονται.
10. Οι βίδες στερέωσης διαφόρων υλικών θα είναι είτε ανοξείδωτες είτε επικαδμιωμένες.
11. Οι κόλλες θα πρέπει να εξασφαλίζουν στεγανή συγκόλληση των διατομών στις γωνίες και τις διασταυρώσεις των πλαισίων, καθώς και άλλων σημείων.
12. Τα πλαίσια των ψευτοκασών θα είναι από κλειστές ορθογωνικές διατομές ή διατομές C, εν θερμώ γαλβανισμένες με ελάχιστο πάχος τοιχώματος 1,2mm και στηρίγματα από εν θερμώ γαλβανισμένες λάμες τουλάχιστον 50x3 mm, συγκολλημένες με ραφή στα πλαίσια. Πριν από την τοποθέτησή τους θα έχει εξασφαλιστεί το κατάλληλο στέρεο υπόβαθρο των επιφανειών της τοιχοποιίας στα οποία θα ενσωματωθούν τα κουφώματα.
13. Η τεχνική εφαρμογή τοποθέτησης των κουφωμάτων θα διασφαλίζει απόλυτη σταθερότητα και καλότεχο αισθητικό αποτέλεσμα της όλης κατασκευής και θα συνοδεύεται από **γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια**.
14. Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος εξωτερικών ρολών, εντός ειδικών κουτιών, κατασκευασμένα από φύλλα αλουμινίου και με χειροκίνητη λειτουργία (μανιβέλα) ανοίγματος-κλεισίματος.
15. Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή της προσφοράς να προσκομιστεί δείγμα του υλικού, που θα είναι κατασκευασμένα τα κουφώματα.
16. Η μορφή και οι διαστάσεις των κουφωμάτων, του κατωτέρου πίνακα 1, είναι ενδεικτικές και ο προμηθευτής οφείλει να λάβει γνώση των διαστάσεων και των τοπικών συνθηκών του έργου, να κατανοήσει πλήρως το τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο των παραπάνω εργασιών και να είναι σε θέση να εκτελέσει αυτές με ορθό τρόπο.

Πίνακας 1

ΧΩΡΟΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΟΣΧΥΨΟΣ	ΜΟΡΦΗ	ΤΕΜ

ΔΩΜΑΤΙΟ 731	140cmx200cm	ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΡΟΛΟ	1
ΔΩΜΑΤΙΟ 732	140cmx200cm	ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΡΟΛΟ	1
ΔΩΜΑΤΙΟ 733	140cmx200cm	ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΡΟΛΟ	1
ΔΩΜΑΤΙΟ 734	140cmx200cm	ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΡΟΛΟ	1
ΔΩΜΑΤΙΟ 735	140cmx200cm	ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΡΟΛΟ	1
ΔΩΜΑΤΙΟ 736	140cmx200cm	ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΡΟΛΟ	1
ΔΩΜΑΤΙΟ 737	140cmx200cm	ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΡΟΛΟ	1
ΔΩΜΑΤΙΟ 738	140cmx200cm	ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΡΟΛΟ	1
ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΚΑΒ	160cm x 270 cm	ΔΙΦΥΛΛΗ ΕΠΑΛΛΗΛΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΜΕ ΡΟΛΟ	1
ΔΩΜΑΤΙΟ 739	140cmx200cm	ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΡΟΛΟ	1
ΔΩΜΑΤΙΟ 740	140cmx200cm	ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΡΟΛΟ	1
ΔΩΜΑΤΙΟ 741	140cmx200cm	ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΡΟΛΟ	1
ΔΩΜΑΤΙΟ 742	140cmx200cm	ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΡΟΛΟ	1
ΔΩΜΑΤΙΟ 743	140cmx200cm	ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΡΟΛΟ	1
ΔΩΜΑΤΙΟ 744	140cmx200cm	ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΡΟΛΟ	1
ΔΩΜΑΤΙΟ 745	140cmx200cm	ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΡΟΛΟ	1
ΔΩΜΑΤΙΟ 746	140cmx200cm	ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΡΟΛΟ	1
ΔΩΜΑΤΙΟ 747	270cm x 190 cm	ΔΥΟ ΔΙΦΥΛΛΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΡΟΛΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΙΔΙΑ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ	1
ΔΩΜΑΤΙΟ 748	270cm x 190 cm	ΔΥΟ ΔΙΦΥΛΛΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΡΟΛΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΙΔΙΑ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ	1

ΔΩΜΑΤΙΟ 749	270cm x 190 cm	ΔΥΟ ΔΙΦΥΛΛΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΡΟΛΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΙΔΙΑ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ	1
ΔΩΜΑΤΙΟ 750	270cm x 190 cm	ΔΥΟ ΔΙΦΥΛΛΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΡΟΛΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΙΔΙΑ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ	1
ΔΩΜΑΤΙΟ 751	270cm x 190 cm	ΔΥΟ ΔΙΦΥΛΛΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΡΟΛΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΙΔΙΑ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ	1
ΔΩΜΑΤΙΟ 752	270cm x 190 cm	ΔΥΟ ΔΙΦΥΛΛΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΡΟΛΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΙΔΙΑ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ	1
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	140cmx200cm	ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ	2
WC	270cm x 200 cm	ΔΥΟ ΔΙΦΥΛΛΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΡΟΛΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΙΔΙΑ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ	4
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ WC	75cm x 210cm	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΑ.	10

B. ΕΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:

1. Αντικατάσταση πορτών και μεταλλικών κασών στα δωμάτια ιατρών 747, 750, 751, 752 και εισόδου στα δύο WC. Οι θύρες θα είναι πρεσαριστές, με φύλλο MDF πάχους 6mm, εσωτερικά ενισχυμένες με ξύλινες διαδοκίδες και ιδίου χρωματισμού με τις υφιστάμενες. Θα φέρουν κλειδαριά, πόμολα με ενιαία πλάκα, μεταλλική πλάκα προστασίας μέσα-έξω στο ύψος της κλειδαριάς, τρεις μεντεσέδες ανάρτησης βαρέως τύπου και επικάλυψη με φύλλο αλουμινίου (περίπου 15cm ύψος) μέσα-έξω στο κάτω μέρος.
2. Αντικατάσταση κλειδαριών – πόμολα με ενιαία πλάκα, σε όλες τις μονόφυλλες πόρτες των δωματίων των ιατρών. Όλες οι κλειδαριές θα παραδοθούν με τα δικά τους κλειδιά και επιπλέον θα παραδοθούν τρία κλειδιά master που θα τις ανοίγουν όλες.
3. Έλεγχος και επιδιόρθωση της μεταλλικής κάσας, ειδικά στο σημείο που κλειδώνει, και στο θυρόφυλλο, με **τελικό αποτέλεσμα το θυρόφυλλο να κλείνει σωστά**. Ο έλεγχος-επιδιόρθωση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις θύρες των δωματίων.

4. Τα προϊόντα καθαίρεσης συγκεντρώνονται και μεταφέρονται εκτός Νοσοκομείου σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.
5. Ο προμηθευτής οφείλει να λάβει γνώση των διαστάσεων και των τοπικών συνθηκών του έργου, να κατανοήσει πλήρως το τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο των παραπάνω εργασιών και να είναι σε θέση να εκτελέσει αυτές με ορθό τρόπο.

Γ. ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εκατέρωθεν του διαδρόμου θα αποξηλωθούν οι δύο υφιστάμενες θύρες με τις κάσες τους και θα εγκατασταθούν δύο νέες πόρτες μονόφυλλες πυρασφαλείας, περίπου 90cm x 220cm. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών είναι:

1. Πόρτα πυράντοχη μονόφυλλη, αντιστρέψιμη, με πυραντίσταση 60'λεπτών. Θα διαθέτει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το κανονισμό πυροπροστασίας EN 1634-1.
2. Κλειδαριά πυρασφαλείας με κύλινδρο.
3. Πόμολα πυράντοχα και επιστόμια.
4. Δύο μεντεσέδες εκ των οποίων ο ένας με ελατήριο ρυθμιζόμενος για αυτόματη επαναφορά της πόρτας.
5. Χρώμα κάσας και πόρτας σε RAL, απόχρωση επιλογή της Υπηρεσίας.
6. Περιμετρικά ειδική ταινία στεγάνωσης.
7. Πινακίδα με στοιχεία πιστοποίησης.
8. Τα προϊόντα καθαίρεσης συγκεντρώνονται και μεταφέρονται εκτός Νοσοκομείου σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.
9. Ο προμηθευτής οφείλει να λάβει γνώση των διαστάσεων και των τοπικών συνθηκών του έργου, να κατανοήσει πλήρως το τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο των παραπάνω εργασιών και να είναι σε θέση να εκτελέσει αυτές με ορθό τρόπο.

Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΛΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πλήρης ανακαίνιση στο δυτικό WC (στο εκτός λειτουργίας). Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν:

1. Αποξήλωση ειδών υγιεινής και προμήθεια και εγκατάσταση νέων στη θέση των παλαιών, συμπεριλαμβανομένων και όλων των υλικών για τη πλήρη λειτουργία αυτών.
2. Αποξήλωση δικτύου σωληνώσεων αποχέτευσης, σιφωνιών δαπέδου και προμήθεια και εγκατάσταση νέων. Σύνδεση των νέων δικτύων στις κεντρικές κατακόρυφες του Νοσοκομείου.
3. Αποξήλωση δικτύου σωληνώσεων Ποσίμου και ΖΝΧ και προμήθεια και εγκατάσταση νέου δικτύου με τις απαραίτητες λήψεις.
4. Αποξήλωση παλαιών πλακιδίων και προμήθεια και εγκατάσταση νέων ίδιας μορφής και ποιότητας με τα υφιστάμενα. Τα νέα πλακίδια του δαπέδου θα είναι αντιολισθητικού τύπου.

5. Τοποθέτηση νέων φωτιστικών κατάλληλα για υγρούς χώρους στη θέση των παλαιών.
6. Προμήθεια και τοποθέτηση καθρεπτών νιπτήρα.
7. Αποξήλωση και εγκατάσταση νέων σωμάτων καλοριφέρ στη θέση των παλαιών.
8. Προμήθεια και εγκατάσταση επιδαπέδιου ψύκτη ποσίμου νερού συνεχούς ροής.
9. Τα προϊόντα καθαίρεσης συγκεντρώνονται και μεταφέρονται εκτός Νοσοκομείου σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.
10. Ο προμηθευτής οφείλει να λάβει γνώση των διαστάσεων και των τοπικών συνθηκών του έργου, να κατανοήσει πλήρως το τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο των παραπάνω εργασιών και να είναι σε θέση να εκτελέσει αυτές με ορθό τρόπο.

E. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αποξήλωση των δύο ηλεκτρικών πινάκων που βρίσκονται στο διάδρομο του χώρου.
2. Προμήθεια και εγκατάσταση δύο νέων μεταλλικών πινάκων με μετώπη που να απομονώνει τα ηλεκτρικά στοιχεία και εξωτερική μεταλλική πόρτα που να έχει τη δυνατότητα να κλειδώνει. Ο κάθε νέος ηλεκτρικός πίνακας θα περιέχει:
 - Τριφασικό γενικό διακόπτη φορτίου 40A
 - Τρεις γενικές ασφάλειες τηκτές τύπου NEOZET.
 - Διακόπτη διαρροής τριφασικό 40A, 30mA για προστασία .
 - Τρία ενδεικτικές λυχνίες παρουσίας τάσης.
 - Δώδεκα μονοφασικές ασφάλειες 10A προς καταναλώσεις.
 - Μία μονοφασική ασφάλεια 10A για φώτα ασφαλείας.

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ

1. Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Συνολικά ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
2. **Απαραίτητη η κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης σε σχέση με όλες τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές επί ποινή αποκλεισμού.**
3. Πριν την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φροντίσει ώστε όλες οι εργασίες να λάβουν χώρα χωρίς την πρόκληση αναστάτωσης και προβλημάτων στους υπόλοιπους χώρους του Νοσοκομείου.

4. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με την Επιτροπή Λοιμώξεων του Νοσοκομείου ώστε η εκτέλεση των εργασιών να μην προκαλέσει κινδύνους στην ασφάλεια των ασθενών.
5. Θα πρέπει όλες οι εργασίες να εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος ενεργοποίησης των μέσων ασφαλείας του Νοσοκομείου και κατ' επέκταση πρόκλησης αναστάτωσης στους χώρους του, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η διέγερση διατάξεων προστασίας από διαρροή κατά την διάρκεια εκτελέσεων των εργασιών.
6. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών, υποχρεούται να λαμβάνει τα κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα οποία φέρει αμέριστα την αστική και ποινική ευθύνη.
7. Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες με έμπειρο προσωπικό, του οποίου είναι ο αποκλειστικός εργοδότης και ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι κάθε είδους καταβολές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για όλο το προσωπικό του αναδόχου βαρύνουν τον ίδιο.
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει με δική του ευθύνη και δαπάνη, κάθε μέτρο απαραίτητο για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου.
10. **Αποκατάσταση όποιων ζημιών τυχόν προκληθούν. Γενικώς όλα τα μερεμέτια που θα δημιουργηθούν στα οικοδομικά στοιχεία του Νοσοκομείου θα επισκευαστούν και θα παραδοθούν με τελικές επιφάνειες έτοιμες για χρωματισμό.**
11. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η συγκέντρωση των προϊόντων καθαίρεσης της οικοδομής (μπάζα-ξύλα-μέταλλα κλπ) και μεταφορά εκτός Νοσοκομείου σε αδειοδοτούμενες από τις Αρχές χώρους. **Να κατατεθεί έγγραφη δήλωση του διαγωνιζόμενου για τον τρόπο συλλογής, μεταφοράς καθώς και το τόπο διάθεσης αυτών.**
12. Οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν τους χώρους όπου θα εκτελεσθούν οι παραπάνω εργασίες προκειμένου **απαιτείται** να αποκτήσουν ίδια αντίληψη των συνθηκών, αποτύπωση των διαστάσεων-οδεύσεων-αποστάσεων και των

λοιπών τεχνικών στοιχείων που τυχόν χρειαστούν για τη σωστή εγκατάσταση όλων των οικοδομικών στοιχείων.

Η τιμή προσφοράς θα αναφέρεται σε κατ' αποκοπή τίμημα – τεμάχιο ένα (1).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΠΕΖΑΪΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΡΩΜΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΗΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ