

**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ**  
**«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»**

Αθήνα, 06-05-2022  
 Αριθ. Πρωτ.: ΕΞΕ 9644/06-05-2022

Ταχ. Δ/ση: Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου – Γουδή  
 Υπηρεσία : Δ/ση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας  
 Υποδ/ση : Οικονομικού  
 Τμήμα : Προμηθειών  
 Πληροφ. : Ευαγγελία Σπαντιδάκη  
 Τηλ. : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242  
 Fax: : 213 2013118  
 e-mail : ev.spantidaki@paidon-agiasofia.gr

**ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ**  
**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**  
**ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΨΥΕ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ**  
**ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**  
**(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ)**

Έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις :**

- 1.1 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
- 1.2 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α΄ 25 /9-2-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ&ΚΑ και λοιπές διατάξεις»
- 1.3 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- 1.4 των άρθρων 21 & 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
- 1.5 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007(πρωχεντικός κώδικας) Προπρωχεντική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»
- 1.6 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
- 1.7 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

- 1.8 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 1.9 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.»
- 1.10 του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.»
- 1.11 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
2. Την 18/4//28-02-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και διενέργεια διαγωνισμού σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η επιτροπή, για την ανάδειξη αναδόχου για την πραγματοποίηση οικοδομικών και μη εργασιών για το κτήριο του ΚΕΨΥΕ στο Χαλάνδρι, σε βάρος της έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης από την 1η ΥΠΕ, πιθανής δαπάνης € 30.000,00 πλέον Φ.Π.Α (€ 37.200,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
3. Την 21/5//15.03.2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η διόρθωση σφάλματος επί της των υπ' αριθ. 18/4//28-02-2022 ΑΔΣ.
4. Την 2/9/05-05-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση – συμπλήρωση επί των υπ' αριθ. 18/4//28-02-2022 και 21/5//15-03-2022 ΑΔΣ, με τις οποίες εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και διενέργεια διαγωνισμού σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η επιτροπή, για την ανάδειξη αναδόχου για την πραγματοποίηση οικοδομικών και μη εργασιών για το κτήριο του ΚΕΨΥΕ στο Χαλάνδρι, σε βάρος της έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης από την 1η ΥΠΕ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει πιθανής δαπάνης € 30.000,00 πλέον Φ.Π.Α (€ 37.200,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

### Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

**σας προσκαλεί να υποβάλλετε προσφορά για την ανάδειξη για την πραγματοποίηση οικοδομικών και μη εργασιών για το κτήριο του ΚΕΨΥΕ στο Χαλάνδρι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης.**

**Πιθανή δαπάνη € 30.000,00 πλέον ΦΠΑ ή € 37.200,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%**

### 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατεθούν σύμφωνα με τις Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 120 ημέρες τουλάχιστον από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής.

**Από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ, οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών iSupplies έως την Τρίτη 10/05/2022 και ώρα 10:00 π.μ., ενώ θα κατατεθούν και σε έντυπη μορφή μετά την ηλεκτρονική**

υποβολή τους στο iSupplies, την ίδια μέρα Τρίτη 10/05/2022 έως 14:30, στο Πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου.

## 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.**

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147).

**Μετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:**

i) απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά για:

- Τις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), Ο.Ε. και Ε.Ε., τους διαχειριστές.
- Τις περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Τις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

ii) Φορολογική ενημερότητα.

iii) Ασφαλιστική ενημερότητα.

iv) Αποδεικτικά Έγγραφα Νομιμοποίησης:

- Για Ανώνυμη εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό της, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
- Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
- Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
- Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε. και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή της το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016, περί οικονομικών φορέων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :**

Τμήμα Προμηθειών

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄****ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΨΥΕ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ**

Στην Αθήνα σήμερα 04.05.2022 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών που αφορά: Διάφορες οικοδομικές και μη εργασίες για το Κτήριο του ΚΕΨΥΕ στο Χαλάνδρι, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ: 3731/23-02-2022 απόφαση του Διοικητού του Νοσοκομείου και αποτελείται από τους:

1. Τσουκάτο Τριαντάφυλλο Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε.
2. Γεωργόπουλο Μιχαήλ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε.
3. Παπακίτσο Ιωάννη Μηχανοτεχνίτη

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι ο προσδιορισμός όλων των απαιτήσεων ποιότητας των οικοδομικών και μη, εργασιών επισκευής του κτηρίου του ΚΕΨΥΕ στο Χαλάνδρι, καθώς και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής-εγκατάστασης αυτών.

Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

**A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ****ΙΣΟΓΕΙΟ (ΣΧΕΔΙΟ 1)**

1. **Κατασκευή χωρίσματος τοιχοποιίας πάχους 10εκ. από διπλή εκατέρωθεν γυψοσανίδα.** Το εσωτερικό χωρίσμα ξηράς δόμησης θα κατασκευαστεί με χρήση μεταλλικού σκελετού από στρωτήρες UW 50/40/06 και ορθοστάτες CW 50/50/06. Οι ορθοστάτες τοποθετούνται σε αξονικές αποστάσεις των 60 εκατοστών τουλάχιστον μεταξύ τους. Τα μεταλλικά προφίλ παράγονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 6/10mm, κατηγορίας γαλβανίσματος Z250, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN14195:2005/A6:2006. Οι στερεώσεις θα γίνουν στο κάτω μέρος στο πάτωμα, στο πάνω μέρος στο τρέχον δοκάρι και πλευρικά στους τοίχους. Στο εσωτερικό θα τοποθετηθεί πλάκα ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα πάχους 5cm, 50kg/m<sup>3</sup> (με  $\lambda = 0,035 - 0,032 \text{ W/m K.}$ ). Σε κάθε πλευρά του μεταλλικού σκελετού θα τοποθετηθούν 2 στρώσεις από γυψοσανίδες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ EN 12467, με σήμανση CE, μετά των υλικών στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ βίδες, λωρίδες υαλοπλέγματος κτλ.). Σε όλες τις ακμές της τοιχοποιίας (εάν υπάρξουν) θα τοποθετηθούν μεταλλικά γαλβανισμένα γωνιόκρανα. Το

χώρισμα τέλος θα τριφτεί, θα ασταρωθεί και θα βαφτεί σε χρώμα επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας. **Οι διαστάσεις του χωρίσματος είναι 2,50 X 2,38m(ύψος).**

2. **Τοποθέτηση σίτας σε συρόμενη πόρτα.** Η σίτα θα είναι ανοιγόμενη κατά τον κάθετο άξονα και θα αποτελείται από μεταλλικό πλέγμα και τελάρο αλουμινίου χρώματος επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας (ενδεικτικά η συρόμενη πόρτα είναι χρώματος μπλε). Η πόρτα στην οποία θα τοποθετηθεί είναι δίφυλλη, συρόμενη, **συνολικών διαστάσεων 4,32 X 2,45m (ύψος)**, με δύο σταθερά μέρη δεξιά και αριστερά διαστάσεων 1,13 X 2,45m(ύψος) και 1,17 X 2,45m(ύψος) αντίστοιχα.
3. Σε υπάρχουσα βιβλιοθήκη του κτηρίου, θα πρέπει να τοποθετηθεί στο ανοιγόμενο ντουλάπι που βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτής, σύρτης στο ένα φύλλο και κλειδαριά στο άλλο.
4. **Επισκευή δύο θυρών.** Σε δύο θύρες που βρίσκονται στην κουζίνα και στο Γραφείο ειδικευόντων ιατρών έχει αποκολληθεί το πρεσαριστό φύλλο επένδυσης της πόρτας. Η εργασία περιλαμβάνει την αποξήλωση των κατεστραμμένων φύλλων επένδυσης και την κατασκευή και τοποθέτηση νέων, ομοίων όσον αφορά τις διαστάσεις, το σχέδιο και το χρώμα με τα υφιστάμενα, επανατοποθέτηση των θυροφύλλων μετά των υλικών και εξαρτημάτων τους και παράδοση των θυρών σε άρτια και άψογη λειτουργία.  
**Ενδεικτικές διαστάσεις θυροφύλλων: 0,80 X 2,10m(ύψος)**
5. **Επισκευή ρωγμής στο κάτω μέρος του τοίχου δίπλα στο γραφείο των ειδικευόντων.** Η εργασία περιλαμβάνει κάθε ενέργεια που θα απαιτηθεί για την άρτια και έντεχνη επισκευή του προβλήματος κατόπιν αποτίμησης του από τον εκάστοτε ανάδοχο σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία.
6. **Έλεγχος στεγανότητας των παραθύρων ισογείου** παραλλήλως των εργασιών που θα διενεργηθούν εξωτερικά και περιγράφονται παρακάτω. Η εργασία περιλαμβάνει κάθε αναγκαία ενέργεια για την πλήρη στεγάνωση τους.
7. Σε σημείο εσωτερικά του κτιρίου και σε μήκος 4,00 m περίπου παρατηρείται έντονη διαφορά μεταξύ πατώματος και σοβατεπί, ενώ παράλληλα έχουν αποκολληθεί κομμάτια δαπέδου (πλάκες λευκού μαρμάρου) και σοβατεπί (αποτελούμενο από λευκό μάρμαρο). Αυτό πιθανών οφείλεται σε καθίζηση του κτιρίου στο συγκεκριμένο σημείο. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τοπική επισκευή του πατώματος και επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση των αποκολληθέντων τμημάτων (πλάκες δαπέδου και σοβατεπί).

**8. Αντικατάσταση μονόφυλλης θύρας εξόδου του κτιρίου με νέα θύρα-κάσα πυρασφάλειας.** Η

εργασία περιλαμβάνει την αποξήλωση και απομάκρυνση της παλαιάς θύρας-κάσας σε χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία χωρίς να προκληθεί βλάβη στην υπάρχουσα τοιχοποιία. Τοποθέτηση νέας μεταλλικής κάσας και μονόφυλλης θύρας πυρασφάλειας. Αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών που θα προκληθούν. Παράδοση σε πλήρη και άριστη λειτουργία.

Η Μεταλλική θύρα πυρασφαλείας θα έχει δείκτη πυραντίστασης εξήντα λεπτά (60'), κλάση πιστοποίησης τύπου REI 60 ή EI 60 ή ισοδύναμου, με πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, κατασκευασμένη και εγκατεστημένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς / διατάξεις πυροπροστασίας. Η διάσταση του «ανοίγματος» της θύρας δεν είναι τυποποιημένο. Ευθύνη του αναδόχου είναι η επί τόπου μέτρηση για την ακριβή διαστασιολόγηση και ορθή τοποθέτηση της.

- Φορά ανοίγματος θύρας προς την έξοδο / οδό διαφυγής
- Απόχρωση θύρας: Επιλογή της Τεχνικής Υπηρεσίας έπειτα από επίδειξη σχετικών δειγματολογίων και χρωματολογίων
- Θυρόφυλλο τύπου SANDWICH, κατασκευασμένο αμφίπλευρα από υψηλής ποιότητας ηλεκτρογαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, ελάχιστου πάχους 0,8mm, ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα φούρνου, με κατάλληλες πλάκες ενίσχυσης στο εσωτερικό του θυρόφυλλου για τοποθέτηση μηχανισμού εξόδου κινδύνου -μπάρα πανικού (panic bar) καθώς και άλλου προαιρετικού εξοπλισμού και με εσωτερική πλήρωση - πυρήνα με άκαυστο θερμοηχομονωτικό υλικό με βάση ορυκτές ίνες , φύλλα-πλάκες πετροβάμβακα / ορυκτοβάμβακα, κατάλληλης πυκνότητας και πάχους για πυραντίσταση εξήντα λεπτών (60')
- Μεταλλική κάσα, κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ηλεκτρογαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα ελάχιστου πάχους 1,5mm, ηλεκτροστατικά βαμμένη με πούδρα φούρνου στην ίδια απόχρωση με αυτή του θυρόφυλλου, με κατάλληλη υποδομή (οπές στήριξης, τζινέτια κλπ) για περιμετρική στήριξη σε τοίχο ή μεταλλικό πλαίσιο κατά περίπτωση
- Θερμοδιογκούμενη ελαστική μαστίχα - ταινία καπνοστεγανότητας σε ειδικά διαμορφωμένη εσοχή περιμετρικά της μεταλλικής κάσας, κατάλληλου πάχους και ποιότητας για πυραντίσταση εξήντα λεπτών (60'), για την πλήρη σφράγιση της θύρας σε περίπτωση πυρκαγιάς
- Δύο στροφείς (μεντεσέδες), βαρέως τύπου με ρουλεμάν, ρυθμιζόμενοι καθ' ύψος, με ρυθμιζόμενη προένταση (πίρος με ελατήριο) για την επαναφορά και αυτόματο κλείσιμο του

θυρόφυλλου και δύο (2) πύροι ασφαλείας, σταθερά έμβολα, στο πλάι (σόκορο) στην πλευρά των στροφών

- Πλήρης μηχανισμός εξόδου κινδύνου αποτελούμενος από πυράντοχη χαλύβδινη κλειδαριά πανικού, με αυτόματο ξεκλείδωμα από την μπάρα πανικού (panic bar), χωρίς αφαλό για κλειδί, υποδοχή, χωνευτή στην κάσα, για την “γλώσσα” της κλειδαριάς, πυράντοχο πόμολο και επιστόμιο, με κορμό από χάλυβα και μπάρα πανικού (panic bar) εσωτερικά του θυρόφυλλου, που να εξασφαλίζει με απόλυτη ασφάλεια την εκκένωση του χώρου.
- Κατάλληλα συνδετικά υλικά και ειδικά τεμάχια, (μεταλλικά ή και πλαστικά αρμοκάλυπτρα, γωνιές, γωνιακές συνδέσεις, συνδετήρες, καλύπτρες κτλ)
- Μεταλλική πινακίδα με σήμανση συμμόρφωσης με τα πρότυπα ασφαλείας και τα στοιχεία πιστοποίησης της θύρας, τοποθετημένη στο πλάι (σόκορο) αυτής
- Δυνατότητα τοποθέτησης προαιρετικού – πρόσθετου εξοπλισμού, εφόσον απαιτηθεί, όπως κύλινδρο για κανονικό (standard) αφαλό και κλειδί,

Στην εργασία περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση αρθρωτού υδραυλικού μηχανισμού αυτόματης επαναφοράς θύρας.

**Ενδεικτικές διαστάσεις θύρας: 0,90 X 2,15m(ύψος)**

**9. Κατασκευή στεγάστρου μπροστά και πάνω από την μπαλκονόπορτα του ισογείου μήκους 4,60m και πλάτους 1,00 m περίπου.**

Ο σκελετός θα αποτελείται από μεταλλικούς μαύρους κοιλοδοκούς οι οποίοι θα ασταρωθούν και θα βαφτούν με αντισκωριακή βαφή κατάλληλη για εξωτερική χρήση και ανθεκτική στο νερό. Το χρώμα θα είναι επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η Επικάλυψη θα γίνει με πολυκαρβονικό φύλλο λευκού χρώματος πάχους 1εκ., με την κατάλληλη συνδεσμολογία, καθώς και ένωση του ενός φύλλου με το άλλο (για την αποφυγή εισροής νερού) με ειδικά τεμάχια. Το Κυψελωτό πολυκαρβονικό φύλλο λευκού χρώματος, θα φέρει την σήμανση CE και θα προέρχεται από βιομηχανικές μονάδες παραγωγής που ακολουθούν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015.

**10. Αντικατάσταση μονόφυλλης θύρας εισόδου του κτιρίου με νέα θύρα-κάσα ασφαλείας.** Η εργασία περιλαμβάνει την αποξήλωση και απομάκρυνση της παλαιάς θύρας-κάσας σε χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία χωρίς να προκληθεί βλάβη στην υπάρχουσα τοιχοποιία. Τοποθέτηση νέας κάσας και μονόφυλλης θύρας ασφαλείας. Αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών που θα προκληθούν. Παράδοση σε πλήρη και άριστη λειτουργία.



Το σχέδιο και το χρώμα θα είναι επιλογή της Τεχνικής Υπηρεσίας έπειτα από επίδειξη σχετικών δειγματολογίων και χρωματολογίων από τον Ανάδοχο.

Επίσης η θύρα θα τοποθετηθεί κατόπιν προσκόμισης από τον ανάδοχο σχετικού προσπέκτους που θα αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της και έγκρισης αυτού από την Τεχνική Υπηρεσία.

**Ενδεικτικές διαστάσεις θύρας: 1,21 X 2,38m(ύψος)**

- 11. Επισκευή μεταλλικού στεγάστρου στην μπροστινή είσοδο του κτιρίου (ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΧΕΔΙΟ 1).** Η εργασία περιλαμβάνει κάθε ενέργεια που θα απαιτηθεί για την άρτια και έντεχνη επισκευή του στεγάστρου κατόπιν αποτίμησης των προβλημάτων του (όπως τρίψιμο, στοκάρισμα σε σημεία, πέρασμα με αντισκωριακή βαφή) από τον εκάστοτε ανάδοχο σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία.

**Ενδεικτικά το στέγαστρο έχει διαστάσεις: 4,00 X 1,40m (περίπου)**

- 12. Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής στρογγυλής σκάλας ύψους από το επίπεδο εδάφους έως το δώμα το κτιρίου.**

Η σκάλα θα είναι στρογγυλή με διάμετρο 1,30 m και θα έχει 34 σφηνοειδή σκαλιά. Το ύψος της ανέρχεται στα 6,60 m. Στο πάνω μέρος θα φέρει πλατύσκαλο και στο κάτω πόρτα μεταλλική που θα κλειδώνει και κάγκελα με κόγχες ύψους 2,50 m. Η σκάλα θα μεταφερθεί στο χώρο σε δύο (2) κομμάτια και θα συναρμολογηθεί επί τόπου με χρήση ανυψωτικού μηχανήματος. Η κατασκευή θα περαστεί με αντισκωριακό υπόστρωμα και θα βαφτεί με ντούκο μπλε χρώμα κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες.

### **Α ΟΡΟΦΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ 2)**

- 1.** Επισκευή των σαθρών τμημάτων της τοιχοποιίας σε 5 δωμάτια του 1<sup>ου</sup> ορόφου. Η εργασία περιλαμβάνει την αποξήλωση των σαθρών τμημάτων, την αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν στην τοιχοποιία εξαιτίας της υγρασίας. Τέλος την αποκατάσταση των επιχρισμάτων και την επαναβαφή της τοιχοποιίας. Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σε συνδυασμό και ανάλογα με τις εργασίες μόνωσης που θα πραγματοποιηθούν στην Ταράτσα και περιμετρικά εξωτερικώς του κτιρίου.

**Ενδεικτικά: 80,00 m<sup>2</sup>**

- 2.** Αποξήλωση τοπικά της ψευδοροφής σε σημείο του διαδρόμου στον Α' όροφο. Αποκάλυψη του σιδηρού οπλισμού της οροφής. Έλεγχος για τυχόν αποσαθρώσεις και αποκατάσταση

αυτών. Αποκατάσταση του τμήματος αυτού της οροφής και τέλος επισκευή - αποκατάσταση της αποξειλωθείσας ψευδοροφής.

- 3. Έλεγχος στεγανότητας των παραθύρων Α' Ορόφου** παραλλήλως των εργασιών που θα διενεργηθούν εξωτερικά και περιγράφονται παρακάτω. Η εργασία περιλαμβάνει κάθε αναγκαία ενέργεια για την πλήρη στεγάνωση τους.

### ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

#### ΔΩΜΑ ΚΕΨΥΕ

1. Στο δώμα του παραρτήματος του Νοσοκομείου στο Χαλάνδρι (Βας. Γεωργίου Β' 43) απαιτείται η επισκευή της υγρομόνωσης λόγω αστοχίας. Συγκεκριμένα πρόκειται να εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες:
  1. Αποξήλωση φθαρμένων ασφαλτοπάνων σε επιφάνεια **270μ<sup>2</sup>** περίπου
  2. Καθαρισμός αποκαλυφθείσας επιφάνειας
  3. Κατασκευή λουκιού τσιμεντοκονίας
  4. Διάστρωση ασφαλτικού γαλακτώματος
  5. Μεταφορά και απομάκρυνση άχρηστων υλικών
  6. Κοπή αναμονών σιδηρού οπλισμού
  7. Συντήρηση μεταλλικών σκελετών έδρασης κλιματιστικής μονάδας και ηλιακών κατόπτρων. (Τρίψιμο , μινιάρισμα, βαψιμο 1 χέρι).
  8. Προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτόπανου ψηφίδας 4,5kg/m<sup>2</sup> σε επιφάνεια **285μ<sup>2</sup>** περίπου συμπεριλαμβανομένης και της κάθετης εφαρμογής στα στηθαία και σε όλες τις απολήξεις του δώματος.
  9. Εγκατάσταση λάμας αλουμινίου για την συγκράτηση των κάθετων τμημάτων του ασφαλτόπανου
  10. Έλεγχος και επισκευή υπόλοιπης μόνωσης
  11. Προμήθεια και τοποθέτηση 10 τεμαχίων εξαεριστικών μόνωσης σε διάφορα σημεία και αποκατάσταση των οπών.
  12. Εγκατάσταση πλαστικών καλυμμάτων στομίων υδρορροών.

#### ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

1. Λόγω της ανάποδης κλίσης των υπαρχόντων μαραροποδιών των παραθύρων και της εισροής υδάτων μέσω αυτών θα πρέπει να τοποθετηθούν επιπλέον και πάνω από τις υπάρχουσες, νέες μαρμαροποδιές από λευκό μαρμαρο. Οι νέες μαρμαροποδιές θα έχουν πάχος 2cm, ίσιες με νεροσταλάκτη 1cm-μέσα από το τέλος της μαρμαροποδιάς.



αναστάτωσης στους χώρους του, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η διέγερση διατάξεων προστασίας από διαρροή κατά την διάρκεια εκτελέσεων των εργασιών.

6. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών, υποχρεούται να λαμβάνει τα κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα οποία φέρει αμέριστα την αστική και ποινική ευθύνη.
7. Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες με έμπειρο προσωπικό, του οποίου είναι ο αποκλειστικός εργοδότης και ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι κάθε είδους καταβολές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για όλο το προσωπικό του αναδόχου βαρύνουν τον ίδιο.
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει με δική του ευθύνη και δαπάνη, κάθε μέτρο απαραίτητο για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου.
10. **Αποκατάσταση όποιων ζημιών τυχόν προκληθούν. Γενικώς όλα τα μερεμέτια που θα δημιουργηθούν στα οικοδομικά στοιχεία του ΚΕΨΥΕ θα επισκευαστούν και θα παραδοθούν όλες οι τελικές επιφάνειες ελαιοχρωματισμένες.**
11. **Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η συγκέντρωση των προϊόντων καθαίρεσης της οικοδομής (μπάζα-ξύλα-μέταλλα κλπ) και μεταφορά εκτός ΚΕΨΥΕ σε αδειοδοτούμενες από τις Αρχές χώρους.**
12. Οι ενδιαφερόμενοι **απαιτείται** να επισκεφθούν τους χώρους όπου θα εκτελεσθούν οι παραπάνω εργασίες προκειμένου να αποκτήσουν ίδια αντίληψη των συνθηκών, αποτύπωση των διαστάσεων-αποστάσεων και των λοιπών τεχνικών στοιχείων που τυχόν χρειαστούν για τη σωστή εγκατάσταση όλων των οικοδομικών στοιχείων και **να παραλάβουν βεβαίωση επίσκεψης από την Τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου** η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς
13. **Η τιμολόγηση του έργου** από τον ανάδοχο θα γίνει **μετά την εγγραφή ενημέρωσης** της Τεχνικής Υπηρεσίας για το πέρας των εργασιών ώστε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου να προβεί στην σύνταξη του πρακτικού Παραλαβής του έργου.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις Διάφορες οικοδομικές και μη εργασίες για το Κτήριο του ΚΕΨΥΕ στο Χαλάνδρι, ανέρχεται σε € 30.000,00 πλέον ΦΠΑ (€ 37.200,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Οι προσφορές θα δοθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

A/A	Περιγραφή είδους / εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)	Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)
1	Διάφορες οικοδομικές και μη εργασίες για το Κτήριο του ΚΕΨΥΕ στο Χαλάνδρι κωδικός είδους 26 90003 014 000001 CPV: 45215140 ΚΑΕ:9523	τεμ	1	30.000,€	30.000,€
<b>Γενικό Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ 24%):</b>					30.000,00€
<b>ΦΠΑ 24%:</b>					7.200,00€
<b>Γενικό Σύνολο (με ΦΠΑ 24%):</b>					37.200,000

#### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τσουκάτος Τριαντάφυλλος

Γεωργόπουλος Μιχαήλ

Παπακίτσος Ιωάννης

\_\_\_\_\_  
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

\_\_\_\_\_  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

\_\_\_\_\_  
Μηχανοτεχνίτης