

**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΑΗΣ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»**

Αθήνα, 12-04-2023
Αρ. Πρωτ.: ΕΞΕ 8610/13-04-2023

23PROC012502777 2023-04-13

Ταχ. Δ/ση: Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου – Γουδή
Υπηρεσία : Δ/ση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας
Υποδ/ση : Οικονομικού
Τμήμα : Προμηθειών
Πληροφ. : Φωτεινή Λαμπρίδου
Τηλ. : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242
e-mail : f.lampridou@paidon-agiasofia.gr

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ)

**ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

- 1.1 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
- 1.2 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α' 25 /9-2-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ&ΚΑ και λοιπές διατάξεις»
- 1.3 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112 /13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- 1.4 των άρθρων 21 & 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α'141 /17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
- 1.5 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204 /15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007(πρωχευτικός κώδικας) Προπρωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»
- 1.6 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74 /26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις»

- 1.7 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.*
- 1.8 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 1.9 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-05-2017) «*Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.*»
- 1.10 του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184/23-09-2020) «*Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.*»
- 1.11 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5-8-2016) «*Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.*»
2. Το υπ' αριθ. ΕΙΣ:1620/24.01.2023 Διαβιβαστικό απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. με θέμα την «*Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης - παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων 'Η Αγία Σοφία' για την 'Προμήθεια Ψηφιακού Αγγειογραφικού συγκροτήματος διπλού επιπέδου'*».
3. Το υπ' αριθ. ΕΞΕ:7706/05.04.2023 έγγραφο του Διοικητή του Νοσοκομείου με θέμα την «*Αποστολή προγραμματικής σύμβασης για την 'Προμήθεια Ψηφιακού Αγγειογραφικού συγκροτήματος διπλού επιπέδου' για το Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών 'Η Αγία Σοφία'.*
4. Την ανάγκη πραγματοποίησης εργασιών καθαιρέσεων της τοιχοποιίας για την απομάκρυνση του υφισταμένου Αγγειογραφικού συγκροτήματος.
5. Την ανάγκη πραγματοποίησης οικοδομικών εργασιών για τη διαμόρφωση της αίθουσας του νέου Αγγειογραφικού συγκροτήματος.
6. Την 8^η Συν./07-04-2023 (Ε.Η. Θέμα 1^ο) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης πραγματοποίησης οικοδομικών και λοιπών εργασιών για τη διαμόρφωση της αίθουσας του Αγγειογραφικού συγκροτήματος του Νοσοκομείου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), πιθανής δαπάνης € 30.000,00 πλέον ΦΠΑ (€ 37.200,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), καθώς και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

σας προσκαλεί να υποβάλλετε προσφορά για την πραγματοποίηση οικοδομικών και λοιπών εργασιών για τη διαμόρφωση της αίθουσας του Αγγειογραφικού συγκροτήματος του Νοσοκομείου.

Πιθανή Δαπάνη : €30.000,00 πλέον Φ.Π.Α ή €37.200,00 συμπ. Φ.Π.Α. (24%)

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά θα κατατεθεί σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα για 120 ημέρες τουλάχιστον από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Μετά την ανάρτηση της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προσφορών iSupplies, οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ως άνω πλατφόρμας iSupplies έως την Δευτέρα 24/04/2023 και ώρα 11:00 π.μ., ενώ θα κατατεθούν και σε έντυπη μορφή μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους στο iSupplies, έως την ημερομηνία λήξης υποβολής και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου.

Στον ΦΑΚΕΛΟ της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει εξωτερικά να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ

«.....»

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «...ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ...»

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΩΣ Δευτέρα 24/04/2023

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147).

Μετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:

i) απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά για:

- Τις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), Ο.Ε. και Ε.Ε., τους διαχειριστές.
- Τις περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Τις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

ii) Φορολογική ενημερότητα.

iii) Ασφαλιστική ενημερότητα.

iv) Αποδεικτικά Έγγραφα Νομιμοποίησης:

- Για Ανώνυμη εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό της, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
- Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
- Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
- Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε. και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή της το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016, περί οικονομικών φορέων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Τμήμα Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 1^ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 06.04.2023 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για την σύναψη σύμβασης πραγματοποίησης οικοδομικών και λοιπών εργασιών για τη διαμόρφωση της αίθουσας του Αγγειογραφικού συγκροτήματος του Νοσοκομείου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 8014 – 05.04.2023 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και αποτελείται από τους:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Αντωνάκη Αθανάσιο | Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. |
| 2. Γεωργόπουλο Μιχαήλ | Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. |
| 3. Τσουκάτο Τριαντάφυλλο | Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. |

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι ο προσδιορισμός όλων των απαιτήσεων ποιότητας των οικοδομικών στοιχείων και εργασιών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση οικοδομικών και λοιπών εργασιών για την διαμόρφωση της Αίθουσας του Αγγειογραφικού συγκροτήματος στο 1^ο όροφο του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου.

Ως έργο νοείται οι αναγκαίες καθαιρέσεις των τοιχοποιιών, η προμήθεια και τοποθέτηση νέων δομικών στοιχείων και οποιαδήποτε άλλη εργασία ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή εγκατάσταση του νέου Αγγειογραφικού συγκροτήματος.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλες οι οικοδομικές εργασίες θα γίνουν με γνώμονα το άριστο τόσο τεχνικά όσο και αισθητικά αποτέλεσμα.

Οι οικοδομικές εργασίες ενδεικτικά είναι οι κάτωθι:

1. Καθαίρεση τοιχοποιιών οπτοπλινθοδομών και των υφιστάμενων κουφωμάτων ως το κοντινότερο παράθυρο για την διέλευση και του παλαιού και του νέου μηχανήματος(ενδεικτικές διαστάσεις ανοιγμάτων είναι 2x 2,5 m).Περιλαμβάνεται και μεταφορά και η απόρριψη των αποξηλωθέντων υλικών.
2. Καθαίρεση με ιδιαίτερη προσοχή του μεταλλικού κιγκλιδώματος στο εξωτερικό μέρος του παραθύρου και η επανατοποθέτησή του στο τέλος των εργασιών.
3. Αποξήλωση υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής ανάρτησης μηχανήματος. Περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη των αποξηλωθέντων υλικών.
4. Αποξήλωση όλων των κιβωτίων κλιματισμού στην νέα ψευδοροφή. Τα κιβώτια κλιματισμού θα αναρτηθούν και θα στερεωθούν από την πλάκα οροφής.
5. Αποξήλωση όλων των σωλήνων κλιματισμού από τα κιβώτια της οροφής έως το κεντρικό σωλήνα διανομής και εγκατάσταση νέων, ιδίων χαρακτηριστικών.

6. Αποξήλωση των υφιστάμενων ψευδοροφών στο χώρο του ExamRoom, ControlRoom , Ηλεκτρικών Πινάκων καθώς και των δύο (2) όμορων αποθηκών. Περιλαμβάνεται η μεταφορά και η απόρριψη των αποξηλωθέντων υλικών.
7. Αποξήλωση του υφιστάμενου δαπέδου και σοβατεπί στο χώρο του ExamRoom, ControlRoom Ηλεκτρικών Πινάκων καθώς και των δύο (2) όμορων αποθηκών. Περιλαμβάνεται η μεταφορά και η απόρριψη των αποξηλωθέντων υλικών.
8. Αποξήλωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που είναι σχετικές με την εγκατάσταση του υφισταμένου Αγγειογραφικού συγκροτήματος και αποξήλωση επανεγκατάσταση όλων των υπολοίπων.
9. Εργασίες αποκατάστασης των τοιχοποιιών και δαπέδων μετά την διέλευση των μηχανημάτων. Επαναφορά όλων των οικοδομικών στοιχείων στην αρχική μορφή τους. Περιλαμβάνονται και οι εργασίες πλήρωσης οπτοπλινθοδομών μετά την κατάργηση κουφωμάτων.
10. Διαμόρφωση ενδοδαπέδιου καναλιού, σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας του νέου μηχανήματος, για τη διέλευση των καλωδίων του μηχανήματος συνολικού μήκους περίπου 40 μ στο χώρο του ExamRoom, ControlRoom και Ηλεκτρικών Πινάκων.
11. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου αγωγίμου δαπέδου σε όλες τις επιφάνειες στο χώρο του ExamRoom, ControlRoom, Ηλεκτρικών Πινάκων καθώς και των δύο (2) όμορων αποθηκών.
12. Προμήθεια και τοποθέτηση κούτελο τύπου I ξηράς δόμησης στο χώρο του ExamRoom.
13. Πλήρης χρωματισμός τοιχοποιιών στους χώρους επέμβασης σε δύο στρώσεις αντιμικροβιακής βαφής αρίστης ποιότητας μετά της κατάλληλης προεργασίας.
14. Κατασκευή επιφάνειας εργασίας από πάγκο κουζίνας πάχους 4cm χρώματος λευκού διαστάσεων 630cm x 80 cm στο χώρο του ControlRoom. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να είναι ενιαία και σταθερή.
15. Προμήθεια και τοποθέτηση τριών ξύλινων ερμαρίων διαστάσεων 180x270 cm.
16. Κατασκευή ψευδοροφής από πλάκες γυψοσανίδας, διαστάσεων 60x60cm , κατάλληλες για χώρους Χειρουργείων, συμπεριλαμβανομένου του εμφανούς μεταλλικού σκελετού. (~120,00μ²)

Αναλυτικότερα θα γίνουν:

Εγκατάσταση νέου αγωγίμου δαπέδου

- Να ομαλοποιηθεί το δάπεδο, μέχρι που θα είναι κατάλληλα επιπεδωμένο για την ορθή τοποθέτηση του πλέγματος και των καλυμμάτων, ώστε το αποτέλεσμα να είναι δάπεδο χωρίς ανισοσταθμίες, κοιλότητες και επίπεδο σε κάθε χώρο. Συγκεκριμένα, να γίνει κατάλληλη προεργασία του υποστρώματος με την μέθοδο του μηχανικού τριβείου.
- Να ακολουθήσει επεξεργασία πλήρους καθαρισμού της επιφάνειας από σαθρά τμήματα και δημιουργίας πόρων στο υπόστρωμα για την διείσδυση της στρώσης του ασταριού δαπέδου. Η επιφάνεια των δαπέδων να περασθεί με κατάλληλο υλικό ώστε να ενισχυθούν και να σταθεροποιηθούν τα επιμέρους τμήματα. Να ακολουθήσει λείανση με κατάλληλο ισοπεδωτικό στόκο λείων επιφανειών για επισκευές μικροανωμαλιών σε πάχος τέτοιο ώστε να γίνει πλήρης λείανση του υποστρώματος. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν σπασίματα και

ρηγματώσεις να γίνει απόλυτα κλειστόπορη και χωρίς την δημιουργία αρμού διάστρωση στρώσης οπλισμού, ενισχυμένη με υαλοϋφασμα το οποίο να διαποτιστεί με πολυεστερική ρητίνη, κατάλληλη να απορροφά δυναμικό και στατικό φορτίο.

- Στην συνέχεια να διαστρωθεί πλέγμα από χαλκοταινίες για την γείωση του δαπέδου με βάση τις οδηγίες των κατασκευαστών των υλικών που χρησιμοποιούνται ώστε να επιτευχθούν τιμές αντιστάσεων της οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας. Η προς επίστρωση επιφάνεια μετά τον πλήρη καθαρισμό να επαλειφθεί με την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή των υλικών αγώγιμη κόλλα στην αναλογία που προσδιορίζει ο κατασκευαστής. Στην συνέχεια να επικολληθούν λάμες χαλκού, προτεινόμενου πλάτους 2,5cm, αξονικά τόσο σταυροειδή σε μορφή και σε τρόπο ώστε ο χαλκός να είναι στο μέσον του πλακιδίου όσο και περιμετρικά του χώρου με αναμονή για σύνδεση με τη γείωση. Οι γειώσεις των επιφανειών να είναι, μέχρι τα 30τ.μ. ξεχωριστές. Οι συνδέσεις με τις γειώσεις των χώρων να πραγματοποιηθούν με ειδικούς ακροδέκτες από ηλεκτρολόγο με εμπειρία.
- Κατόπιν να διαστρωθεί το νέο αγώγιμο ελαστικό δάπεδο με κατάλληλα πλακίδια για αγώγιμα δάπεδα PVC, διαστάσεων περίπου 61cm x 61cm, ή 120X61 cm ή σε ρολό φάρδους 2m, πάχους τουλάχιστον 2mm, ενδεικτικού βάρους περίπου 3 kg/τ.μ., αντι-ανακλαστικό (ματ), άκαυστο (κατά EN 13501-1 Cfl-s1), αντιμικροβιακό, με τιμή ηλεκτρικής αντίστασης RA μεταξύ $10^4\Omega$ και $10^6\Omega$ (κατά EN 1081) και χρήση αγώγιμης κόλλας. Το δάπεδο να διαθέτει πιστοποίηση CE. Το χρώμα του δαπέδου θα επιλεγεί από το Νοσοκομείο σύμφωνα με τις αποχρώσεις του αγώγιμου δαπέδου που θα προσφέρει ο κάθε διαγωνιζόμενος.
- Οι αρμοί να συγκολληθούν με τη μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των υλικών, με τα κατάλληλα αρμοκολλητικά εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης κατάλληλων διαστάσεων του ίδιου χρώματος με το δάπεδο. Στο τέλος της διαδικασίας αρμοκόλλησης, η περίσσεια του υλικού του αρμού να αφαιρεθεί σε δυο διαδοχικές φάσεις με ειδικά εργαλεία.
- Τα σοβατεπιά να είναι σε μορφή κοίλων, με αναδίπλωση επί του δαπέδου (χωρίς αρμούς) με χρήση διαμορφωτικής γωνίας και η ακμή να προστατεύεται με ειδικό προφίλ. Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή των καλυμμάτων (ύψος, τυχόν απαιτούμενα υποστηρίγματα και κατάλληλη διαμόρφωση, κλπ.). Να πραγματοποιηθεί προσεχτικό φινιρίσμα σε όλες τις γωνίες και ακμές.
- Μετά την λήξη των εργασιών θα κληθεί φορέας, υποχρέωσης του αναδόχου, ο οποίος θα είναι διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ), κατά το πρότυπο EN **17025/2005**, και πιστοποιημένος κατά ISO **9001/2008**, για Πραγματοποίηση Μετρήσεων Ηλεκτρικής Αντίστασης σε Καλύμματα Δαπέδων, σύμφωνα με το πρότυπο Ε.Λ.Ο.ΤΕΝ 1081/1998, ο οποίος θα μετρήσει την αντίσταση των δαπέδων των δύο χώρων και θα εκδώσει πιστοποιητικά με τα οποία να πιστοποιείται η συμμόρφωση των αντιστάσεων των χώρων με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας. Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις των δαπέδων κατά το πρότυπο EN1081 θα πρέπει να είναι:

Για την αντίστασή του ως προς την γη R2

10KΩ < τιμές R2

50KΩ < μέσος όρος τιμών R2

Για την επιφανειακή αντίστασή του R3:

10KΩ < τιμές R3 < 5MΩ

25KΩ < μέσος όρος τιμών R3 < 1MΩ

- Η δαπάνη θα περιλαμβάνει την εργασία και τα υλικά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, καθώς και την μεταφορά και απομάκρυνση άχρηστων, τα μικροϋλικά και τα μερεμετίσματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας και την παράδοση των χώρων σε πλήρως λειτουργική κατάσταση μαζί με τα απαιτούμενα από την Τεχνική Περιγραφή πιστοποιητικά. Για τυχόν φθορές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της αποκατάστασής τους χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.
- **Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών διαπιστωθεί απόκλιση από τις απαιτούμενες προδιαγραφές της οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας, το κόστος της προμήθειας και αντικατάστασης των δαπέδων εκ νέου και έκδοσης πιστοποιητικών βαρύνει αποκλειστικά των Ανάδοχο.**
- Η ολοκλήρωση των εργασιών και η εκ νέου έκδοση πιστοποιητικού σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από την αμέσως επόμενη ημέρα των μετρήσεων του φορέα έκδοσης του πιστοποιητικού.
- Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας όλου του ηλεκτρομηχανολογικού συστήματος των αγωγίμων δαπέδων θα είναι τουλάχιστον άνω των δύο (2) ετών.

Διαμόρφωση ενδοδαπέδιου καναλιού

- Η οριοθέτηση του νέου καναλιού ή το κλείσιμο του υπάρχοντος θα γίνει με συνεννόηση με την εταιρεία κατασκευής και εγκατάστασης του νέου μηχανήματος.
- Στα σημεία όπου θα γίνει η διάνοιξη του ενδοδαπέδιου καναλιού θα γίνει ακριβής χάραξη ώστε να μην καταστραφεί το δάπεδο το οποίο παραμένει δίπλα στο κανάλι.
- Θα ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε τα όρια του καναλιού να έχουν σωστό τελείωμα.
- Όλη η εργασία διάνοιξης του καναλιού θα γίνει με μηχανικά μέσα (τροχοί, κομπρεσέρ κλπ).
- Κατά την διάρκεια της εργασίας αυτής ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί η καθαριότητα των γύρω χώρων.
- Όταν θα έχει διαμορφωθεί το κανάλι, μέσα σε αυτό θα τοποθετηθεί μεταλλικό κανάλι ελάχιστης διάστασης 200x70mm από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατάλληλα διαμορφωμένο, το οποίο θα στερεωθεί με χρήση υδαρούς τσιμεντοκονίας.
- Στο τελείωμά του και στα σημεία που θα τελειώνει το δάπεδο, θα διαμορφωθεί το κατάλληλο χείλος (αρμοκάλυπτρο) έτσι ώστε η ένωση του μεταλλικού καναλιού και του δαπέδου να είναι άριστη, να μην έχει κίνδυνο αποκόλλησης του δαπέδου, να διαμορφώνεται τελικά μια ομαλή επιφάνεια συναρμογής και να μην γίνεται συσσώρευση βρωμιάς σε αυτό.

- Επάνω από το κανάλι θα τοποθετηθεί καπάκι καταλλήλου πάχους έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος μηχανικής καταστροφής του, με τελειώματα τα οποία θα “θηλυκώνουν” σε κατάλληλα διαμορφωμένη εσοχή του καναλιού του δαπέδου.
- Το κάλυμμα θα είναι από κατάλληλο υλικό (λαμαρίνα γαλβανισμένη, ανοξειδωτη, αλουμίνιο ή άλλο αντίστοιχο).
- Επί του αφαιρούμενου καλύμματος θα επικολληθεί δάπεδο από PVC ίδιου πάχους και χρώματος με το προσφερόμενο.
- Εννοείται ότι η τελική στάθμη του καλύμματος του καναλιού και του υπολοίπου δαπέδου θα είναι η ίδια.
- Το συνολικό μήκος του καναλιού είναι **40m** περίπου.
- Επι του καλύμματος θα δημιουργηθούν ανοίγματα κατάλληλων διαστάσεων για είσοδο και έξοδο των καλωδίων.
- Μετά το πέρας των εργασιών θα πρέπει, με ευθύνη του αναδόχου, τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά όλου του αγώγιμου δαπέδου να μην έχουν αλλοιωθεί.

Σε περίπτωση που συμβεί κατά τη διάρκεια των εργασιών οποιαδήποτε καταστροφή ή αστοχία στην θωράκιση του χώρου, είναι ευθύνη του αναδόχου να την αποκαταστήσει πλήρως με δική του δαπάνη και ευθύνη για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του χώρου.

Χρωματισμός τοιχοποιίας

- Χρωματισμός σε όλες τις επιφάνειες όπου θα γίνουν οι εργασίες καθώς και στην επιφάνεια της προς τοποθέτηση γυψοσανίδας. Θα πραγματοποιηθεί αστάρωμα, αδιαβροχοποιητικό και δύο (2) στρώσεις χρώματος. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας, βιομηχανικού τύπου, αναγνωρισμένων οίκων κατασκευής εγχώριας προέλευσης. Η βαφή θα είναι αντιμικροβιακού τύπου, με ιόντα ή νανοσωματίδια αργύρου ή χαλκού για προστασία ενάντια στα βακτήρια και στους ιούς (θα κατατεθούν πιστοποιητικά και τεχνικά φυλλάδια **επι ποινής αποκλεισμού**). Οι αποχρώσεις θα καθοριστούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Οι χρωματισμοί θα γίνουν σε επιφάνειες επίπεδες και ξηρές και καμία στρώση δεν θα εφαρμοστεί χωρίς να έχει στεγνώσει τελείως η προηγούμενη.

Προμήθεια και εγκατάσταση νέων πλακών ψευδοροφής

- Προμήθεια και εγκατάσταση νέων πλακών ψευδοροφής, με σήμανση CE, λείας επιφάνειας, αρίστης ποιότητας που να πληρούν τις προδιαγραφές για χώρους Νοσοκομείων, στην ίδια θέση και ίδιο ύψος με την υφιστάμενη με πλάκες οροφής από γυψοσανίδα διαστάσεων 600x600mm πάχους τουλάχιστον 10 mm. Θα είναι χρώματος λευκού και με αντιμικροβιακή προστασία.
- Θα διαθέτουν φύλλο αλουμινίου στη πίσω όψη και με βιομηχανική επένδυση βινυλικής ταπετσαρίας υψηλών προδιαγραφών η οποία έχει υποστεί αντιμικροβιακή επεξεργασία με τη μέθοδο Bio-Pruf με σκοπό το περιορισμό της συμπίκνωσης υδρατμών, την ανεπιθύμητη ανάπτυξης μούχλας και την αποκόλληση.

- Θα τηρούν όλους τους διεθνείς κανόνες τις ειδικές προδιαγραφές για χώρους Χειρουργείων Νοσοκομείων (απαιτείται πιστοποίηση).
- Οι νέες πλάκες θα τοποθετηθούν σε νέο μεταλλικό σκελετό αποτελούμενο από κύριους, δευτερεύοντες οδηγούς και από μεταλλικά προφίλ (ηλεκτροστατικά βαμμένα σε λευκό χρώμα). Η στερέωση του όλου σκελετού θα γίνει στη φέρουσα οροφή.
- Το εργοστάσιο κατασκευής της γυψοσανίδας θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 για την διασφάλιση ποιότητας.
- Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν μαζί με την προσφορά τους την εταιρεία και το κωδικό των πλακών που θα τοποθετήσουν, **επί ποινή αποκλεισμού**.

Επισημαίνεται πως η διαδικασία τοποθέτησης της νέας ψευδοροφής θα εκκινήσει και θα ολοκληρωθεί μετά το πέρας των εργασιών της εγκατάστασης του Αγγειογραφικού συγκροτήματος.

3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών πιστοποιητικά εν ισχύ και λοιπά στοιχεία όπως αναφέρονται παρακάτω, **επί ποινή αποκλεισμού:**

- Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας).
- Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (Κατασκευή και διαμόρφωση χώρων Ακτινοπροστασίας)
- Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
- Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 (Σύστημα διαχείρισης για την υγεία & ασφάλεια στην εργασία).
- Πιστοποιητικό ISO 37001:2016 (Σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας)
- Να διαθέτουν στο μόνιμο προσωπικό της επιχείρησης, τις παρακάτω ειδικότητες τουλάχιστον (Προς απόδειξη, θα υποβάλλουν σχετική κατάσταση):
 - I. Έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ
 - II. Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ
- Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει πτυχίο ΜΕΕΠ κατηγορίας τουλάχιστον Α1 στα οικοδομικά κατ' ελάχιστο.
- Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει αποδεικτικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.
- Θα πρέπει να καταθέσουν τουλάχιστον τέσσερις (4) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρομοίων εργασιών διαμόρφωσης χώρων για εγκατάσταση παρομοίων Ιατρικών Μηχανημάτων (Αγγειογράφος, Στεφανιογράφος) κατά την τελευταία τριετία.

4. ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία και να φροντίσει για την απομόνωση των χώρων για την αποτροπή εκπομπής σκόνης, οσμών, θορύβου κλπ. Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος να πραγματοποιεί άμεση απομάκρυνση των άχρηστων υλικών από τους χώρους ώστε να τεθούν άμεσα σε

λειτουργία.

- Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να επικαλεσθεί έλλειψη προσωπικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, υλικών, αναλωσίμων και ανταλλακτικών για τα οποία θα χρειαστεί για την άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών.
- Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει έγκαιρα το Νοσοκομείο για τον χρόνο έναρξης των εργασιών και να καταθέσει χρονοδιάγραμμα το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί πιστά.
- Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει έγκαιρα το Νοσοκομείο για την ανάγκη των επισκευών που θα προκύψουν και δεν αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή.
- Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια των εργασιών και έως ότου γίνει η παραλαβή του αντικειμένου του διαγωνισμού από το Νοσοκομείο.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου έχει κάθε δικαίωμα να επεμβαίνει ή και να σταματήσει την πρόοδο των εργασιών εφόσον κατά την κρίση της δεν τηρούνται οι παρόντες όροι και ο Ανάδοχος δε συμμορφώνεται.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Οι διαγωνιζόμενοι, κατά την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούνται να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με EN ISO 9001:2008 του εξειδικευμένου **συνεργείου εγκατάστασης του δαπέδου**, για το αντικείμενο της απαιτούμενης εργασίας και αποδεικτικά πρόσφατης εμπειρίας σε παρόμοια έργα, συνοδευόμενα με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών.
- Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος να παραδώσει στο Νοσοκομείο σχετικά με το αχώριστο δάπεδο:
 - i. Το ανωτέρω πιστοποιητικό επί τόπου ελέγχου των ελαστικών καλυμμάτων δαπέδου όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή,
 - ii. Πρωτότυπο δελτίο εργασιών που θα περιγράφονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και οι κωδικοί των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.
 - iii. Τρία (3) τεμάχια πλακιδίων ή 2 m² αν χρησιμοποιηθεί ρολό ίδια με αυτά που θα έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την διάστρωση στο χώρο.
- Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να ορίσει εγγράφως, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου Ν.1599/1986 τεχνικό ασφαλείας και επιβλέπων μηχανικό ο οποίος οφείλει να συνεργάζεται άμεσα με την Τεχνική Υπηρεσία καθ' όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, για διευκρινήσεις, οδηγίες κτλ. (Επί ποινής αποκλεισμού).
- Να δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη. Επίσης να δηλώσουν εγγράφως ότι η προσφορά τους δεν θα έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, καταθέτοντας φύλλο συμμόρφωσης, **επί ποινή αποκλεισμού.**

6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Σχετικά με την Τεχνική Περιγραφή των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Στην αντίθετη

περίπτωση υποχρεούται να αποδεχτεί τις διευκρινήσεις και πληροφορίες που θα δοθούν εκ των υστέρων.

- Συνολικά ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
- Πριν την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φροντίσει ώστε όλες οι εργασίες να λάβουν χώρα χωρίς την πρόκληση αναστάτωσης και προβλημάτων στους υπόλοιπους χώρους του Νοσοκομείου.
- **Οι ώρες που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες είναι 08.00 πμ έως και 15.00 αυστηρά και θα προγραμματίζονται σε συνεννόηση με Τεχνική Υπηρεσία, για να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη η συνεργασία μεταξύ του Αναδόχου και της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου και να επιλύονται οι όποιες παρατηρήσεις εγκαίρως.**
- **Ο Ανάδοχος θα καταθέσει στοιχεία συνεργασίας με εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο ο οποίος θα είναι δηλωμένος στις αρχές ως 'Τεχνικός Ασφάλειας' του έργου. Ο Τεχνικός Ασφάλειας του Αναδόχου είναι υποχρεωμένος να έρθει σε επικοινωνία και να συνεργάζεται με τον Τεχνικό Ασφάλειας του Νοσοκομείου.**
- **Ο Ανάδοχος θα καταθέσει στοιχεία του οριζόμενου προσώπου ως 'Επιβλέπων Μηχανικός' ο οποίος οφείλει να συνεργάζεται άμεσα με την Τεχνική Υπηρεσία καθ' όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, για διευκρινήσεις, οδηγίες κτλ.**
- Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με την Επιτροπή Λοιμώξεων του Νοσοκομείου ώστε η εκτέλεση των εργασιών να μην προκαλέσει διαρροή σκόνης και κινδύνους στην ασφάλεια των ασθενών.
- Θα πρέπει όλες οι εργασίες να εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος ενεργοποίησης των μέσων ασφαλείας του Νοσοκομείου και κατ' επέκταση πρόκλησης αναστάτωσης στους χώρους του, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η διέγερση διατάξεων προστασίας από διαρροή κατά την διάρκεια εκτελέσεων των εργασιών.
- Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών, υποχρεούται να λαμβάνει τα κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα οποία φέρει αμέριστα την αστική και ποινική ευθύνη.
- Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες με έμπειρο προσωπικό, του οποίου είναι ο αποκλειστικός εργοδότης και ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι κάθε είδους καταβολές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για όλο το προσωπικό του αναδόχου βαρύνουν τον ίδιο.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει με δική του ευθύνη και δαπάνη, κάθε μέτρο απαραίτητο για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου.
- Κάθε υλικό/εργασία υπόκειται στην έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα ειδικά του χαρακτηριστικά κρίνονται όχι ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης.
- Ο ανάδοχος (εργολάβος) θα είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία των προσφερόμενων ειδών, και θα έχει την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ποιότητα των υλικών και των εργασιών. Θα δοθεί εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια

για την σωστή λειτουργία των περιλαμβανομένων ειδών και ενός (1) χρόνου για τις εργασίες.

- **Αποκατάσταση όποιων ζημιών τυχόν προκληθούν. Γενικώς όλα τα μερεμέτια που θα δημιουργηθούν στα οικοδομικά στοιχεία του Νοσοκομείου θα επισκευαστούν και θα παραδοθούν όλες οι τελικές επιφάνειες ελαιοχρωματισμένες.**
- Στις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του αναδόχου περιλαμβάνεται η συγκέντρωση των προϊόντων καθαίρεσης της οικοδομής (μπάζα-ξύλα-μέταλλα κλπ) και μεταφορά εκτός Νοσοκομείου σε ώρες μη αιχμής σε αδειοδοτούμενες από τις Αρχές χώρους. Κατά τη μεταφορά τους με οποιοδήποτε μέσο θα δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την μη ρύπανση του χώρου από τον οποίο διέρχονται.
- Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και με την καθοδήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Οι παραπάνω οδηγίες της Υπηρεσίας θα τηρηθούν αυστηρά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόπτονται οι εργασίες μέχρι ο ανάδοχος να συμμορφωθεί και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.
- Οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί και έτοιμοι προς άμεση χρήση.
- Οι ενδιαφερόμενοι **απαιτείται** να επισκεφθούν τους χώρους όπου θα εκτελεστούν οι παραπάνω εργασίες, είτε αναφέρονται είτε όχι, προκειμένου να αποκτήσουν ίδια αντίληψη των συνθηκών, αποτύπωση των διαστάσεων-αποστάσεων και των λοιπών τεχνικών στοιχείων που τυχόν χρειαστούν για τη σωστή εγκατάσταση όλων των στοιχείων. Θα πρέπει να παραλάβουν **‘Βεβαίωση Επίσκεψης’** από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου την οποία πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους, **επί ποινή αποκλεισμού.**
- Οι προτεινόμενες ώρες για ενημέρωση των ενδιαφερομένων είναι 9.00 πμ -11.00 πμ.
- **Απαραίτητη η κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης σε σχέση με όλες τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές, επί ποινή αποκλεισμού.**

7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τον διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την σύναψη σύμβασης πραγματοποίησης οικοδομικών και λοιπών εργασιών για τη διαμόρφωση της αίθουσας του Αγγειογραφικού συγκροτήματος του Νοσοκομείου, είναι της τάξεως των € 30.000,00 πλέον ΦΠΑ (€ 37.200,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
2. **Η τιμολόγηση του έργου** από τον ανάδοχο θα γίνει **μετά την έγγραφη ενημέρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας για το πέρας των εργασιών** ώστε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου να προβεί στην σύνταξη του Πρακτικού Παραλαβής του.
3. **Η τιμή προσφοράς θα αναφέρεται σε κατ’ αποκοπή τίμημα – τεμάχιο ένα (1).**
4. **Η προσφορές θα δοθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:**

	Περιγραφή είδους / εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)	Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)
1	Ανάδειξη αναδόχου για την σύναψη σύμβασης πραγματοποίησης οικοδομικών και λοιπών εργασιών για τη διαμόρφωση της αίθουσας του Αγγειογραφικού συγκροτήματος του Νοσοκομείου. CPV: 45215140 Κ.Α.Ε.: 40863 Κωδ. Είδους: 26 90003 002 000026	TEM	1	30.000,00 €	30.000,00 €
Γενικό Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ 24%):					30.000,00 €
ΦΠΑ 24%:					7.200,00 €
Γενικό Σύνολο (με ΦΠΑ 24%):					37.200,00 €